

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการรื้อถอนอาคารตลาดสด (โครงสร้างเหล็ก) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองพน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รื้อถอนอาคารตลาดสด (โครงสร้างเหล็ก) กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาวหลังละ ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมประกอบและติดตั้งอาคารดังกล่าวใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน แบบเลขที่ ๐๑/๒๕๕๙
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสมจิต รัตนวงศ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลคลองพน ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพิมล จงรักษ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ
 - ๖.๓ นายวรวิทย์ หัวแหลม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท งานอาคาร (งานรื้อถอนตลาดสดโครงสร้างเหล็กพร้อมติดตั้ง)
 เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลคลองพน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง กรม
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๒๓,๐๖๔.๓๓	๑.๒๗๒๖	๑๕๖,๖๑๑.๖๗	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	ป้ายประชาสัมพันธโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๕๙,๖๑๑.๖๗	
	ขอตั้งงบประมาณเพียง			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่ ๔๕๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ๓๓๓.๓๓ บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงานก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการราคานี้
 เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อประธานกำหนดราคากลาง

(นางสมจิต รัตนวงศ์) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อกรรมการ

(นายพิมล จงรักษ์) รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อกรรมการ

(นายวรวิทย์ หัวแหลม) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการรื้อถอนอาคารตลาดสด(โครงสร้างเหล็ก)กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาวหลังละ ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมประกอบและติดตั้งอาคารดังกล่าวใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองพน รายการเลขที่ ๐๑/๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลคลองพน ที่ ๐๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงหมายเหต
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานรื้อถอนอาคาร จำนวน ๖ หลัง	๔๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐
๒	งานฐานราก (เสาตอม่อ)	๓๖.๐๐	ฐาน					
	- งานดินขุดฐานราก	๙.๒๑	ลิป.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๑,๓๖๓.๐๘	๑,๓๖๓.๐๘
	- งานรื้อพื้น ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๐ เมตร	๗.๖๘	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๕๓๗.๖๐	๕๓๗.๖๐
	- งานทรายหยาบรองพื้น	๑.๒๐	ลิป.ม.	๔๖๗.๒๙	๕๖๐.๓๕	๙๙.๐๐	๑๑๘.๘๐	๖๗๙.๕๕
	- งานคอนกรีตหยาบ	๑.๒๐	ลิป.ม.	๑,๖๗๑.๐๐	๒,๐๐๕.๒๐	๓๙๘.๐๐	๔๗๗.๖๐	๒,๔๘๒.๘๐
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๗.๑๙	ลิป.ม.	๑,๙๒๑.๐๐	๑๓,๘๑๑.๙๙	๔๓๖.๐๐	๓,๑๓๔.๘๔	๑๖,๙๔๖.๘๓
๓	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กข้ออ้อย Ø ๑๒ มม.	๐.๕๐๘	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๑๐,๙๑๙.๖๓	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๐๘๒.๘๐	๑๓,๐๐๒.๔๓
	- เหล็กเส้นกลม Ø ๖ มม.	๐.๑๒	ตัน	๒๑,๔๙๕.๓๓	๒,๕๗๙.๔๔	๔,๑๐๐.๐๐	๔๙๒.๐๐	๓,๐๗๑.๔๔
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๕.๐๐	กก.	๒๘.๐๔	๔๒๐.๖๐	-	-	๔๒๐.๖๐
๔	งานไม้แบบ	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๔๗๒.๐๐	๔,๗๒๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐
๕	น๊อต Ø ๑๒ มม. ยาว ๒๕ cm	๑๑๔.๐๐	ตัว	๑๕.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	-	-	๑,๗๑๐.๐๐
	รวมยอดยกไป				๓๖,๗๒๗.๖๑		๔๑,๐๓๖.๗๒	๗๘,๗๖๔.๓๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการรื้อถอนอาคารตลาดสด(โครงสร้างเหล็ก)กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาวหลังละ ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมประกอบและติดตั้งอาคารดังกล่าวใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ตลาดสดเทศบาลตำบลคลองพน รายการเลขที่ ๐๑/๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลคลองพน ที่ ๐๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงหมายเหต	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๓๖,๗๒๗.๖๑		๔๑,๐๓๖.๗๒	๗๘,๗๖๔.๓๓	
๖	แผ่นเหล็ก หนา ๙ มม. ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร	๓๖.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	
๗	งานติดตั้งประกอบอาคารเหล็กทรงโค้ง	๔๒๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด				๓๘,๕๒๗.๖๑		๔๓,๕๓๖.๗๒	๘๒,๐๖๔.๓๓	