

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...โครงการจ้างเหมาฝึงบขยช /หน่วยงานเจ้าของโครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองพน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาฝึงบขยช จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบปร.๔
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบ ปร.๔



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ตร.ม โดยดำเนินการดินหรือตักขยะจากที่กองบริเวณรอบบ่อขยะและ

บริเวณไหล่นถนนและกระจายน้ำนำไปบริเวณที่กองขยะ โดยมีขยะ จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

พื้นที่ทิ้งขยะบริเวณรอบบ่อขยะ เนื้อที่ประมาณ ๖๐๐ ตารางเมตรและดำเนินการขุดหลุมฝังขยะขนาด ๓๐ X ๑๕ X ๓๓ เมตร ลึกประมาณ ๔.๐๐

เมตรหรือมีพื้นที่ขุดหลุมฝังกลบขยะไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตรพร้อมนำขยะมาฝังกลบในหลุม

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขาภิบาล ๑๑

แบบเลขที่ รายการที่


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลคลองพน

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันดีเซลที่ปั้ม ปตท. อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เฉลี่ยราคาลิตรละ ๒๘.๒๒ บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	งานขุด - ขนขยะ พร้อมนำไปทิ้งระยะทาง ๑ กม.	๓,๐๐๐.๐๐	ม <sup>๓</sup>	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒.๖๓	๙๗,๘๙๐.๐๐	๙๗,๘๙๐.๐๐
๒	งานปรับเกลี่ยเรียบพื้นลานที่ทิ้งขยะและถนน	๖๐๐.๐๐	ม <sup>๒</sup>	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๓	งานขุดหลุมฝังขยะขนาด ๓๐ X ๑๕ X ๓๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร	๘๙๖.๐๐	ม <sup>๓</sup>	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒.๖๓	๒๙,๒๓๖.๔๘	๒๙,๒๓๖.๔๘
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๑๒๘,๙๒๖.๔๘
	ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี ๑๐ %							๑๒,๘๙๒.๖๔
	รวมยอดทั้งสิ้น							๑๔๑,๘๑๙.๑๒
	ขอตั้งงบประมาณเพียง							๑๔๑,๐๐๐.๐๐

ประมาณการ  ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายวรวิทย์ หัวแหลม)

ตรวจ  รองปลัดเทศบาล

(นายพิมล จงรักษ์)

เห็นชอบ  ปลัดเทศบาล

(นางสมจิต รัตนวงศ์)

อนุมัติ  รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

(นายสุธรรม สมชื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน