



ประกาศเทศบาลตำบลคลองพน  
เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู  
ถนนสุขาภิบาล ๒

ด้วยเทศบาลตำบลคลองพน จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒ จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลคลองพนกำหนด) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ จึงขอเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒ รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งแนบท้ายประกาศมาด้วยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

นิพัทธ์ จิตร

(นายพิเชษฐ์ คีตรอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองพน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล ๒ กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๔๗,๖๖๘.๙๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ซึ่งแนบท้ายมาด้วยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้  
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้
  - ๖.๑ นายวรวิทย์ หัวแหลม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางสาววนิดา ชุมทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
  - ๖.๓ นายสุริยา เสนาทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง (งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว ยู

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขาภิบาล 2 เทศบาลตำบลคลองพน ม.1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบเลขที่ 15/ 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


กองช่าง เทศบาลตำบลคลองพน

แบบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256


หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน..ทาง.....	747,668.96	
2	งาน/กลุ่มงาน.ครุภัณฑ์จัดซื้อ.....	-	
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
	..... ฯลฯ.....		
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	747,668.96	
	ราคากลาง	747,668.96	
	ราคากลาง (.....เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์.....)		




(นายวรวิทย์ หัวแหลม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวนิตา ชุมทอง)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุริยา เสนาทิพย์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง





หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย  
งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงที่ 3  
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่  
ทบทวนราคากลางเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาน้ำมัน 34.87 บาท/ลิตร

## 1. งานดินขุด

- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร

ค่าขุด - ขน	= 22.63 บาท/ลบ.ม. (1)	(จากตารางอัตรางานดิน 2558)
ค่าขนทิ้ง 1.00 กม.	= - บาท/ลบ.ม. (2)	(จากตารางค่าขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ)

(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม	= 22.63 บาท/ลบ.ม. (3) = (1) + (2)
ส่วนขยายตัว $21.34 \times (1.25)$	= 28.28 บาท/ลบ.ม. (4) = (3) $\times$ 1.25

**ค่างานต้นทุน = 28.28 บาท/ลบ.ม.**

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

## 2. งานรื้อท่อกลมเดิม

- คิดจากความยาว 1.00 เมตร

- ปริมาตรงานขุด	1.80 X 1.00	= 1.80	ลบ.ม.
- ค่าขุดดินและรื้อท่อออก	= 1.80 ลบ.ม. @ 28.28	= 50.90	บาท/ม.

**ค่างานต้นทุน = 50.90 บาท/ม.**

## 3. งานทรายหยาบรองพื้น

- ค่าวัสดุจากแหล่ง

= 560.75 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่ง.....กม.

=..... บาท/ลบ.ม.

รวม

= 560.75 บาท/ลบ.ม.

- ส่วนยุบตัว  $560.75 \times 1.40$

= 785.05 บาท/ลบ.ม.

**ค่างานต้นทุน = 785.05 บาท/ลบ.ม.**

## 4. งานรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 ม.

ก. คิดจากความยาว 10.00 ม.(ไม่รวมฝาปิด) H = 0.70 ม.

- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC(รูปลูกบาศก์)	3.30	ลบ.ม.	@...2,128.43	=...7,255.14..... บาท
- งานเหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.	0.20	ตัน	@...32,365.99	= 6,473.19.... บาท
- งานเหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	0.083	ตัน	@...32,595.89	= 2,705.45.... บาท
- ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	@....45.80.....	=... 320.60... บาท
- งานไม้แบบ (1)	31	ตร.ม	@.....348.77.....	=10,811.87.... บาท
- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.40	ลบ.ม	@.....2,126.97.....	=... 850.78.... บาท
- ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.40	ลบ.ม	@.....785.05.....	=...314.02..... บาท
- ดินขุด	11	ลบ.ม	@.....28.28.....	=.....311.08..... บาท
- ค่างานค่าใช้จ่าย				= 29,042.13.... บาท

**ค่างานต้นทุนต่อราง = 29,042.13 บาท**



ข. ฝาปิด (เปิดได้)

คิดจากจำนวน 1 ฝา (0.60 ม.)


- คอนกรีต ค.2	0.07	ลบ.ม.	@...2,128.43.....	=.....148.99....	บาท
- งานเหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.	0.006	ตัน.	@...32,365.99.....	=.....194.19....	บาท
- งานเหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	0.0002	ตัน.	@...32,595.89.....	=.....6.51...	บาท
- ลวดผูกเหล็ก	0.15	กก.	@... 45.80.....	=... ..7.09...	บาท
- เหล็กฉาก 75 x 75	-	ม.	@.....	=.....	บาท
- งานไม้แบบ (2)	0.42	ตร.ม.	@.....307.62.....	=... 129.20.....	บาท
- รวมค่าใช้จ่าย				=.....485.98..	บาท
ค่างานต้นทุนงานฝา	=..... 485.98...X 2			= 971.96	บาท

ค. ฝาปิด (เปิดตาย)

คิดจากความยาว 8.80 เมตร


- คอนกรีต ค.2	1.15	ลบ.ม.	@...2,128.43.....	=...2,447.69...	บาท
- งานเหล็กเสริม SR 24 Ø 9 มม.	0.10	ตัน	@...32,365.99.....	=... 3,236.59....	บาท
- งานเหล็กเสริม SR 24 Ø 6 มม.	0.009	ตัน.	@...32,595.89.....	=.....293.36...	บาท
- ลวดผูกเหล็ก	2.70	กก.	@.45.80.....	=...123.66.....	บาท
- เหล็กฉาก 75 x 75	-	ม.	@.....	= .....	บาท
- งานไม้แบบ (2)	7.40	ตร.ม.	@.....307.62.....	=...2,276.38	บาท
- รวมค่าใช้จ่าย				=.....8,377.68....	บาท
ค่างานต้นทุนงานฝา				=.....8,377.68	บาท
รวมค่างานต้นทุน (ก+ข+ค) =	29,042.13 + 971.96 + 8,377.68			= 38,391.77	บาท
ค่างานต้นทุน	38,391.77 / 10			= 3,839.17	บาท/เมตร

ลงชื่อ

  
(นายวรวิทย์ หัวแหลม)


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

  
(นางสาววนิดา ชุมทอง)

กรรมการ  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

  
(นายสุริยา เสนาทิพย์)

กรรมการ  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ