



ประกาศเทศบาลตำบลคลองพน  
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลคลองพน จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลคลองพนกำหนด) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ จึงขอเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งแนบท้ายประกาศมาด้วยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พิเชษฐ์ คุ้ม

(นายพิเชษฐ์ คุ้ม คีตรอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองพน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองพน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน.)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ...ดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งป้าย  
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ...๑,๐๐๑,๖๓๘.๘๑ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ซึ่งแนบท้ายมาด้วยแล้ว ดังรายการต่อไปนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก).)
  - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้
  - ๖.๑ นายวรวิทย์ หัวแหลม ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ..... เป็นประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสุรินทร์ พลูหนัง ..... ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ..... เป็นกรรมการ
  - ๖.๓ นางสาวณิ กิจวิจิตร ..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ..... เป็นกรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน ม.1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบเลขที่ แบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน เลขที่ 10/2564


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองพน

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ทีแนบ มีจำนวน 4 หน้า

หน่วย : บาท

1	งาน/กลุ่มงาน..อาคาร.....	998,638.81	
2	งาน/กลุ่มงาน.ครุภัณฑ์จัดซื้อ.....	-	
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
	..... ฯลฯ.....		
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,001,638.81	
	ขอตั้งงบประมาณเพียง	1,001,638.81	
(.....หนึ่งล้านหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์.....)			



(นายวรวิทย์ หัวแหลม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


  
 (นายสุรินทร์ พลุหน่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุนิณี กิจวิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน ม.1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

แบบเลขที่ แบบแปลนเทศบาลตำบลคลองพน เลขที่ 10/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองพน


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	765,651.16	1.3043	998,638.81	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
	.....ตลท.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	<b>รวม</b>			998,638.81	
<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>				998,638.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....130.00.....ตร.ม

เฉลี่ย.....7,681.83.....บาท/ม.




(นายวรวิทย์ หัวแหลม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุนทร พลูหนัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสุนณี กิจวิจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน

แบบเลขที่ เลขที่ 10 /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองพน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.คลองพน ที่ 271/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเข็มและฐานราก								
	- งานวางผังและปรับพื้นที่	37.00	เมตร	50.00	1,850.00	20.00	740.00	2,590.00	
	- ขุดดินและถมคืน	8.62	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,275.76	1,275.76	
	- ทราดยาบรองพื้น	0.390	ลบ.ม.	560.75	218.69	99.00	38.61	257.30	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	0.390	ลบ.ม.	1,728.97	674.30	391.00	152.49	826.79	
	- งานเข็มเจาะขนาด Ø 35 ม.ยาว 12.00 ม.	16.00	ต้น	-	-	1,450.00	23,200.00	23,200.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	19.52	ลบ.ม.	1,892.53	36,942.19	306.00	5,973.12	42,915.31	
	- งานเหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40 ขนาด Ø 12 มม.	1.48	ต้น	27,889.72	41,276.79	3,300.00	4,884.00	46,160.79	
	- งานเหล็กเสริมเส้นกลม SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	1.15	ต้น	30,528.04	35,107.25	4,100.00	4,715.00	39,822.25	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	65.00	กก.	46.73	3,037.45	-	-	3,037.45	
	รวมยอดยกไป				119,106.66		40,978.98	160,085.64	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน

แบบเลขที่ เลขที่ 10 /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองพน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.คลองพน ที่ 271/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				119,106.66	-	40,978.98	160,085.64	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด $\varnothing$ 0.50 ม.	16.00	ตัน	-	-	350.00	5,600.00	5,600.00	
	- ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม โดยวิธี (SEISMIC INTEGRITY TEST)	16.00	ตัน	-	-	250.00	4,000.00	4,000.00	
	<b>งานโครงสร้างอาคาร</b>								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	73.00	ลบ.ม.	1,892.53	138,154.69	306.00	22,338.00	160,492.69	
	- เหล็กเส้น RB $\varnothing$ 6 mm. SR 24 น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น	0.223	ตัน	30,310.28	6,759.19	4,100.00	914.30	7,673.49	
	- เหล็กเส้น RB $\varnothing$ 9 mm SR 24 น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น	0.840	ตัน	30,528.04	25,643.55	4,100.00	3,444.00	29,087.55	
	- เหล็กเส้น DB $\varnothing$ 12 mm. SD 40 น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป				289,664.10		77,275.28	366,939.38	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ต่อเติมอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน

แบบเลขที่ เลขที่ 10 /2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองพน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.คลองพน ที่ 271/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา			-	289,664.10	-	77,275.28	366,939.38	
	- เหล็กเส้น DB Ø 16 mm. SD 40 น้ำหนัก 15.78 กก./เส้น	0.260	ตัน	27,835.51	7,237.23	3,300.00	858.00	8,095.23	
	- เหล็กเส้น DB Ø 20 mm. SD 40 น้ำหนัก 24.70 กก./เส้น	5.700	ตัน	27,665.42	157,692.89	3,300.00	18,810.00	176,502.89	
	- พื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักปลอยภัย 300 กก./ตร.ม.	132.00	ตร.ม.	280.00	36,960.00	25.00	3,300.00	40,260.00	
	- ไม้แบบทั่วไป	290.00	ตร.ม.	-	-	133.00	38,570.00	38,570.00	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 70%)	174.00	ลบ.ฟ.	575.70	100,171.80	-	-	100,171.80	
	- ไม้คร่าวแบบคิต 30%	50.00	ลบ.ฟ.	575.70	28,785.00	-	-	28,785.00	
	- ตะปู	70.00	กก.	33.64	2,354.80	-	-	2,354.80	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	85.00	กก.	46.73	3,972.05	-	-	3,972.05	
	รวมยอดทั้งสิ้น				626,837.88		138,813.28	765,651.16	